ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2015 a 23/09/2015)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item
Processo / Ano: 36/2015		**LOTE nr.: 1**		
1	01-06-0146	BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 4HP 30 ESTÁGIOS - INCLUINDO ENTRADA DE ENERGIA, REGISTROS, BÓIAS E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FUNCIONAMENTO	UN	1,000
2	01-06-0147	TUBO GALVANIZADO CLASSE MÉDIA DN 2"	M	160,000
Processo / Ano: 36/2015		**LOTE nr.: 2**		
3	01-06-0148	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS PONTALETADAS A CADA 1,50M SEM REAPROVEITAMENTO	M2	4,140
4	01-06-0149	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROFUNDIDADE DE 0M<H<=1M	M3	0,980
5	01-06-0150	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,980
6	01-06-0151	VIGA DE FUNDAÇÃO 15X20 - CONCRETO ARMADO DOSADO 15MPA, INCLUINDO MATERIA PARA 1M³ PREPARO CONF. COMP. 5845, COLOC. CONF. COMP 7090, 14M² DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF. COMPS 5306 E 5708 60KG DE AÇO CA-50 INCLUINDO MAO DE OBRA PARA CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCAÇÃO	M3	0,250
7	01-06-0152	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXÍVEL	M2	1,230
8	01-06-0153	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	3,000
9	01-06-0154	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDE COM AREA LIQUIDA MENOR DE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	21,980
10	01-06-0155	COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSORIOS DE FIXAÇÃO, INCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	4,140
11	01-06-0156	JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8" LINHA POPULAR	M2	0,360
12	01-06-0157	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO CHAPA LISA COM GUARNIÇÕES	M2	1,680
13	01-06-0158	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	43,960
14	01-06-0159	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS) ESPESSURA DE 25MM	M2	43,960
15	01-06-0160	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	4,080
16	01-06-0161	PINTURA PVA (3 DEMAOS)	M2	43,960
17	01-06-0162	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3 MM	M2	0,360

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2015 a 23/09/2015)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item
Processo / Ano: 36/2015		**LOTE nr.: 3**		
20	01-06-0145	DOSADOR DE PRODUTOS QUÍMICOS	UN	1,000
Processo / Ano: 36/2015		**LOTE nr.: 4**		
21	01-06-0163	RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO 15000LTS COM TAMPA	UN	1,000
22	01-06-0170	CONCRETO CICLOPICOFCK= 10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,860
23	01-06-0171	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA PROF. DE 0M< H <= 1M	UN	0,860
24	01-06-0164	TORRE METALICA H=4,00 ALTURA EM CANTONEIRA METALICA COMPLETA, PINTADA, FIXAÇÃO NO CONCRETO, ESCADA MARINHEIRO, PARA SUSTENTAÇÃO DE RESERVATÓRIS DE 15000LTS	UN	1,000
Processo / Ano: 36/2015		**LOTE nr.: 5**		
25	01-06-0165	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, PE-80 DE 50MM X 4,6MM PAREDE (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE ÁGUA (NBR 15561)	M	2.000,000
Processo / Ano: 36/2015		**LOTE nr.: 6**		
26	01-06-0172	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE , PEAD, PE-80 DE 50MMX4,6 MM DE PAREDE (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE ÁGUA (NBR 15561)	UN	30,000
Processo / Ano: 36/2015		**LOTE nr.: 7**		
27	01-06-0168	KIT CALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA	UN	6,000
28	01-06-0167	HIDROMETRO 1,50M 3/H D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	UN	6,000
29	01-06-0169	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD PE-80 DE 20MM X 2,3 DE PAREDE, PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA PREDIAL (NBR 8417) INCLUINDO UNIAO DE COMPRESSÃO/COLAR DE TOMADA E DEMAIS	M	60,000